

DICTAMEN TÉCNICO

SEAPAL No. LPLSC/62/117211/2021
RETRO EXCAVADORA 4 X 2

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	RECEPTO DEL BIEN O SERVI	ESPECIFICACIONES	PROVEEDOR	
					TRACSA SAPI DE C.V.	SETEC S.A DE C.V.
1	1	UNIDAD	RETRO EXCAVADORA 4x2	RETRO EXCAVADORA CARGADORA NUEVA CON MOTOR TURBOCARGADO A DIESEL DE 4 CILINDROS Y POTENCIA MINIMA DE 87 HP, TIER 2	CUMPLE	CUMPLE
				ARRANQUE DE 12 VOLTS.	CUMPLE	CUMPLE
				ALTERNADOR DE 55 AMPERES	CUMPLE	CUMPLE
				CARGADOR AUTONIVELABLE	CUMPLE	CUMPLE
				DIRECCION HIDROSTATICA	CUMPLE	CUMPLE
				TRANSMISION DE 4 VELOCIDADES DE AVANCE Y 4 DE RETROCESO	CUMPLE	CUMPLE
				TRABA DE DIFERENCIAL	CUMPLE	CUMPLE
				FRENOS DE DISCO EN ACEITE	CUMPLE	CUMPLE
				PESO DE OPERACIÓN MINIMO DE 7,214 KG.	CUMPLE	CUMPLE
				INDICADORES ELECTRICOS	CUMPLE	CUMPLE
				SISTEMA HIDRAULICO CON CIRCUITO DE CENTRO CERRADO CON DETECCIÓN DE CARGA	CUMPLE	CUMPLE
				TIPO D BOMBA DE FLUJO VARIABLE Y PISTON AXIAL	CUMPLE	CUMPLE
				CONTROLES RETRO DE PALANCAS CON VALVULAS DE DETECCIÓN DE CARGA Y FLUJO COMPARTIDO	CUMPLE	CUMPLE
				ALARMA DE REVERSA	CUMPLE	CUMPLE
				LUCES AUXILIARES MONTADAS EN CASETA TIPO ROPS ABIERTA	CUMPLE	CUMPLE
				CUCHARON FRONTAL CON CAPACIDAD MINIMA DE 1.25 YARDAS CUBICAS	CUMPLE	CUMPLE
				ENFRIADOR DE ALTO AMBIENTE	CUMPLE	CUMPLE
				ASIENTO DE SUSPENSION DE AIRE EN VINIL	CUMPLE	CUMPLE
				BATERIA ESTANDA CON CORTA CORRIENTE DEL SISTEMA	CUMPLE	CUMPLE
				TRACCION A LAS 2 RUEDAS TRASERAS	CUMPLE	CUMPLE
				LLANTAS 2W BIAS, TRASERAS DE 19.5X24, Y FRONTALES 11L-16 12 TELAS	CUMPLE	CUMPLE
				ZAPATAS DE HULE PARA ESTABILIZADORES	CUMPLE	CUMPLE
				CUCHARON DE EXCAVACION DE 24" DE ANCHO	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA COMPLETA DEL FABRICANTE DE 12 MESES	CUMPLE	CUMPLE				
SE INCLUYE GARANTIA EXTENDIDA DEL TREN DE FUERZA E HIDRAULICOS POR 24 MESES ADICIONALES O 4,000 HORAS LO QUE OCURRA PRIMERO	CUMPLE	CUMPLE				
CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 2,000 HORAS, INCLUYE REFACCIONES ORIGINALES, MANO DE OBRA Y TRASLADO DE LOS TÉCNICOS AL SITIO DE TRABAJO, ESCANEOS DE FALLAS, PRUEBAS DE ACEITE SOS CUANDO SE HAGAN TRABAJOS PREVENTIVOS, REPORTE DE ANALISIS DE EQUIPPS SE INCLUYE SISTEMA DE MONITOREO	CUMPLE	CUMPLE				

OBSERVACIONES
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEL CONCURSANTE TRACSA, CUMPLE CON LO SOLICITADO
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEL CONCURSANTE SUSETEC, CUMPLE CON LO SOLICITADO

EVALUÓ PROPUESTA TÉCNICA

ING. RODOLFO HUMBERTO INFANTE JIMÉNEZ
JEFATURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
SEAPAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO A 26 DE AGOSTO DE 2021

c.c.p. Archivo

mb - Anter